

Manual de Instruções



Atualizado conforme portaria: NR18 (Portaria nº3.733 de 10 de fevereiro de 2020
ART 5º esta portaria entra em vigor 1 (um) ano após a data de sua publicação.

Container Metálico Almoxarifado e Container Metálico Banheiro



www.casadoconstrutor.com.br

Finalidade do Equipamento

Container metálico modular almoxarifado (desmontável ou fixo): é uma excelente alternativa para montagem rápida e segura de canteiros de obra. Próprio para armazenagem de materiais, produtos e equipamentos podendo ser instalado, transferido rapidamente de local, além de ser reaproveitado inúmeras vezes.

Container metálico banheiro: solução ideal para o bem-estar do trabalhador no canteiro de obra, proporcionando acesso a medidas higiênicas adequadas.



Características Técnicas

Desmontável	Comprimento	Largura	Altura	Peso
	2m	2m	2,2m	230k
	2,1m	1,5m	2m	180k
	2,5m	1,5m	2,1m	200k
	3m	2m	2,2m	300k

Fixo	Comprimento	Largura	Altura	Peso
	2m	1,5m	2,2m	250k
	2,5m	1,5m	2,2m	300k
	3m	1,5m	2,2m	350k
	3m	2m	2,2m	400k

Banheiro	Comprimento	Largura	Altura	Peso
	1m	1m	2,1	130k

Transporte do equipamento

Nos veículos de transporte, fixar o container e seus acessórios para evitar que se desloque causando danos ao equipamento, ao veículo, a terceiros e ao próprio condutor.

Pessoas e equipamentos não podem ser transportados no mesmo compartimento.

Certifique-se de levar os complementos e acessórios necessários. O transporte deve ser realizado respeitando-se o limite de peso e dimensões do veículo, fixando as partes do container amarrando-o corretamente com cintas de fixação.



Cuidados Especiais

Container almoxarifado

- O container almoxarifado deverá ser montado sobre piso nivelado e compactado conforme manual de instrução, ser fixado ao solo e devidamente feito aterramento elétrico.
- Importante: o container destina-se somente para armazenagem de materiais e equipamentos, sendo proibido seu uso para áreas de vivência.
- Nunca instale em contato com fios elétricos.
- Proibido armazenagem de produtos inflamáveis.
- Proibido fazer qualquer instalação elétrica / hidráulica, ou qualquer alteração como furos, recortes nas paredes etc., sem autorização prévia da CASA DO CONSTRUTOR.
- 18.17.2 É proibido reutilizar container originalmente utilizado para transporte de cargas em área de vivência.
- **A CASA DO CONSTRUTOR segue rigorosamente a NR-18, não utiliza container que sejam remanufaturados de qualquer tipo de uso anterior, só alugamos containers fabricados com matéria prima nunca antes**

utilizadas, de fornecedores homologados que atendam às exigências da norma estabelecida.

Container banheiro

- O container banheiro deverá ser montado sobre piso nivelado e compactado, devidamente aterrado, em local com acesso à rede de água e esgoto. Caso o local não disponibilize acesso à rede de esgoto, é necessário que seja feito o descarte dos dejetos em fossa séptica, para isso consulte antes da instalação as autoridades sanitárias local para maiores informações.
- Importante: o container banheiro destina-se exclusivamente para as necessidades fisiológicas dos trabalhadores e higiene pessoal.
- Deve-se manter uma atenção especial em instalar o container em locais onde há possibilidades de ocorrer grandes volumes de água, como enxurradas por exemplo, dependendo do volume pode ocorrer infiltrações.

No Local de Trabalho

- Verifique se o container não sofreu alguma avaria durante o transporte. Todo e qualquer problema, deverá ser comunicado no ato à CASA DO CONSTRUTOR, que tomará as providências necessárias.
- Verifique se não existe no local redes de energia elétrica e/ou outros elementos que podem causar problemas na instalação dele.
- Retire do local tudo que possa atrapalhar a montagem do container. Isole o local onde se vai trabalhar, não permita o acesso de outras pessoas, especialmente crianças.
- Instale o container em local nivelado. Não instale próximo a valas e locais sujeitos a desmoronamento. Faça o aterramento do container.
- Orientamos que o container quando instalado em vias públicas, devem seguir as leis municipais de trânsito vigentes referente a “instalação de obstáculos temporários em vias públicas”, certifique em sua localidade com o órgão de trânsito responsável.
- O local definido onde ficará instalado o container é de total responsabilidade do locatário.

Passo a passo para montagem do container desmontável



Piso em local nivelado



Instale a primeira lateral



Instale a segunda lateral



Instale a terceira lateral



Instale a frente



Instale o teto

IMPORTANTE: Outros equipamentos similares podem ser incorporados nas lojas da rede com potências e performance diferentes. As recomendações contidas neste folheto não são capazes de cobrir todas as condições e situações possíveis que poderão ocorrer. Dessa forma, recomendamos o conhecimento da NR-18, além do manual pormenorizado do equipamento. Tudo isto pode ser encontrado na CASA DO CONSTRUTOR. Trabalhe com segurança!

Equipamentos em conformidade com as normas vigentes

Utilize os EPI's adequados conforme atividades exercidas